

**“AVVISO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELLA L.R.
15/2001 E DGR. 791/2016”**

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO TRA I COMUNI DI

**MONTALTO di CASTRO
ISCHIA di CASTRO**

--

SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

PROGETTO ESECUTIVO

redatto ai sensi degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010

**ALLEGATO A2.1
QUADRO ESIGENZE**

PROGETTAZIONE

Dr. Ernesto Massetti

Dr. Ernesto Massetti
Studio Associato Massetti & Partners
Via Raffaello, 11 - 01100 Viterbo
P.IVA Ditta Individuale: 01768900563
C.F.: M55R5T53T21M02Y - Tel. 333.6835549
e-mail: ernesto.massetti@gmail.com
PEC: ernesto.massetti@pec.it



MONTALTO di CASTRO

ESIGENZE PRIORITARIE

L'intervento progettuale prevede il potenziamento del **SISTEMA Attuale** attraverso le seguenti azioni:

	NUOVE ESIGENZE	
1	POTENZIAMENTO DELLA RETE RADIO	Razionalizzazione e potenziamento degli apparati radio per la trasmissione delle immagini riprese dalle telecamere verso la Centrale Operativa
2	POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA	Razionalizzazione e potenziamento del SottoSistema di Visualizzazione - Monitor, Server, Software

Per quanto riguarda l'azione inerente il "Potenziamento della Rete Radio" ogni punto di distribuzione del segnale del **SISTEMA Attuale** dovrà essere adeguatamente potenziato attraverso gli apparati specifici di seguito indicati:

APPARATO	Antenna PTP	Armadio con backup rete elettrica	Switch Managed
PUNTO DISTRIBUZIONE			
POLIZIA LOCALE	1	1	1
CAMPANILE MONTALTO	2	1	1
TEATRO MONTALTO	2	1	1
TORRE MONTALTO	2	1	1
TORRE PESCIA	2	1	1
CAMPANILE PESCIA	2	1	1

Per quanto riguarda l'azione riferita al "Potenziamento della Sala Operativa" dovranno essere fornite e messe in opera le componenti di seguito indicate:

	SW centralizzazione flussi video	SERVER	SW centralizzazione Rete Dati	Monitor
SALA OPERATIVA	1	1	1	2

La fornitura deve essere completa di quanto necessario per garantire la messa in esercizio operativo degli Apparati specificati nel "**CATALOGO della FORNITURA**" e coerente con quanto indicato nell'**ALLEGATO B – Specifiche Tecniche**.

Fermo rimane infine che la fornitura dovrà essere eseguita a **CORPO E NON A MISURA** e con compito di risultato, avendo per risultato non solo l'implementazione del SISTEMA ma anche il conseguimento della sua piena funzionalità, vincolando l'impresa aggiudicataria ad affiancare l'Amministrazione fino a quando il SISTEMA non sarà stato condotto ad un regime di stabilità operativa, accollandosi quindi ogni onere suppletivo da ogni causa dipendente. In particolare si precisa che la fornitura deve intendersi comprensiva di ogni componente necessaria per garantire la perfetta idoneità all'uso del SISTEMA, anche se non esplicitamente indicata nel catalogo; a titolo di esempio la fornitura dovrà ricomprendere: 1. apparati passivi periferici; 2. prodotti software/hardware necessari a garantire le prestazioni funzionali descritte in **Allegato B**; 3. installazione della adeguata segnaletica; 4. Formazione; 5. Minuterie; 6. configurazione del SISTEMA; 7. predisposizioni elettriche e cablaggio sia elettrico che di connettività dati; 8. autoscala

ESIGENZE SUPPLETIVE

	INTERVENTI SUPPLETIVI	
a	COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE ANALOGICO/DIGITALE	sostituzione delle 23 apparecchiature analogiche del SISTEMA Attuale con apparati digitali

Nel dettaglio

POLIZIA LOCALE VIA GUGLIELMI GIACINTO	4
BIBLIOTECA COMUNALE VIA TIRRENIA	7
EX MATTATOIO VIA DEL MATTATOIO	4
REGINA PACIS VIA TIRRENIA	5
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO VIA ROMA	1
DELEGAZIONE PESCIA	2

ISCHIA di CASTRO

ESIGENZE PRIORITARIE

Il Progetto prevede la realizzazione del SISTEMA di Video Sorveglianza Urbana del Comune di Ischia di Castro basato sull'implementazione di n° 3 siti ritenuti sensibili ai fini della SICUREZZA URBANA per un dispiegamento complessivo di n. 6 Telecamere (delle quali n. 3 specificamente dedicate alla lettura delle targhe e n. 3 per la visione del contesto).

	NUOVE ESIGENZE	TLC Contesto	TLC Targhe	TLC Contesto Esteso
1	ACCESSO AL PAESE DA SP LAMONE DIREZIONE DA VALENTANO IN PROSSIMITA' INCROCIO ZONA INDUSTRIALE	1	1	
2	ACCESSO AL PAESE DA SP DOGANELLA ALTEZZA INCROCIO SP DOGANELLA – VIA G. FALCONE	1	1	
3	ACCESSO AL PAESE SP LAMONE DIREZIONE FARNESE ALTEZZA CIMITERO COMUNALE	1	1	
	TOTALE	3	3	

la fornitura deve essere completa di quanto necessario per garantire la messa in esercizio operativo degli Apparati specificati nel **"CATALOGO della FORNITURA"** e coerente con quanto indicato nell'**ALLEGATO B – Specifiche Tecniche**.

Fermo rimane infine che la fornitura dovrà essere eseguita a **CORPO E NON A MISURA** e con compito di risultato, avendo per risultato non solo l'implementazione del SISTEMA ma anche il conseguimento della sua piena funzionalità, vincolando l'impresa aggiudicataria ad affiancare l'Amministrazione fino a quando il SISTEMA non sarà stato condotto ad un regime di stabilità operativa, accollandosi quindi ogni onere suppletivo da ogni causa dipendente. In particolare si precisa che la fornitura deve intendersi comprensiva di ogni componente necessaria per garantire la perfetta idoneità all'uso del SISTEMA, anche se non esplicitamente indicata nel catalogo; a titolo di esempio la fornitura dovrà ricomprendere: 1. apparati passivi periferici; 2. prodotti software/hardware necessari a garantire le prestazioni funzionali descritte in **Allegato B**; 3. installazione della adeguata segnaletica; 4. Formazione; 5. Minuterie; 6. configurazione del SISTEMA; 7. predisposizioni elettriche e cablaggio sia elettrico che di connettività dati; 8. autoscala

ESIGENZE SUPPLETIVE

	INTERVENTI SUPPLETIVI	TLC Contesto	TLC Targhe	TLC Contesto Esteso	NOTE
a	ACCESSO AL PAESE DA STRADA SANTA LUCIA - ALTEZZA CENTRO DI RESTAURO COMUNALE CIMITERO COMUNALE	1	1		NUOVO SITO DA ATTIVARE
b	VIA SAN PIETRO	1			NUOVO SITO DA ATTIVARE
c	PIAZZA IMMACOLATA	1			NUOVO SITO DA ATTIVARE
d	ACCESSO AL PAESE SP LAMONE DIREZIONE FARNESE ALTEZZA CIMITERO COMUNALE	1			SITO ATTIVATO CON INTERVENTO PRINCIPALE