

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO



COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO

OGGETTO: “Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999”

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

RELATIVO AD INTERVENTI FINALIZZATI ALLA:

**conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico,
valorizzazione dell'identità culturale; miglioramento della qualità
urbana e alla promozione territoriale; efficientamento energetico;**

TITOLO ELABORATO	Data
AII. D - ELENCO PREZZI PROGETTO ESECUTIVO	16 MARZO 2019
	ELABORATO AII. D
Committente: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	
Coordinamento: Arch. Renata Cedrone	
Tecnico incaricato: Arch. Vittorio Mino Paluello 	
Collaboratori: Arch. Paola Taglioni	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.01.011.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano euro (sei/20)	m ²	6,20
Nr. 2 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili euro (dodici/39)	m ²	12,39
Nr. 3 A03.01.018	Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso euro (quattro/54)	m	4,54
Nr. 4 A03.02.025.a	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 5 A03.02.025.b	idem c.s. ...di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) euro (due/07)	cad	2,07
Nr. 6 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 7 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (undici/36)	m ²	11,36
Nr. 8 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (sedici/01)	m ²	16,01
Nr. 9 A03.03.002.b	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso euro (zero/11)	kg	0,11
Nr. 10 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 11 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 12 A07.03.004	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato euro (dieci/59)	m ²	10,59
Nr. 13 A08.01.002.b	Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta, la spalmatura con carbolinum delle parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero: travi uso Trieste con legname stagionato euro (millesettecentotrentasette/76)	m ³	1'737,76
Nr. 14 A08.01.009.b	Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in opera per appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni onere e magistero: castagno euro (quarantaotto/00)	m ²	48,00
Nr. 15 A08.01.013	Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con malta di calce e pozzolana, escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista euro (cinquantaotto/04)	m ²	58,04
Nr. 16 A08.01.018.b	Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero: sovrapprezzo per l'esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m ² (Percentuale del 60 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 17 A08.01.024.c	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 80 mm euro (diciassette/71)	m	17,71
Nr. 18 A10.01.006.a	Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero elastomero biarmato con "non tessuto" di poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,		

 COMUNE DI MONTALDO DI CASERO
 Protocollo Arrivi N. 6066/2021 del 02-03-2021
 Allegato 3 - Copia Documento

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>saranno applicati mediante incollaggio a freddo con impiego di idoneo collante a rapida presa e aria calda, risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm euro (quindici/75)</p>	m ²	15,75
Nr. 19 A11.01.011.e .01	<p>Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, realizzato in: pannelli in lana di roccia a fibre orientate, di densità pari a 85 kg/m³: spessore 3 cm euro (venti/50)</p>	m ²	20,50
Nr. 20 A12.01.003.a	<p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia euro (ventisei/60)</p>	m ²	26,60
Nr. 21 A12.01.017	<p>Rincoccatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzafo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi euro (undici/88)</p>	m ²	11,88
Nr. 22 A14.01.021	<p>Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentaquattro/09)</p>	m ²	34,09
Nr. 23 A17.02.001.b	<p>Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli euro (sei/20)</p>	kg	6,20
Nr. 24 A17.02.001.d	<p>idem c.s. ...e magistero: ringhiere per scale euro (sette/80)</p>	kg	7,80
Nr. 25 A17.02.004.a	<p>Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluca a vasistas dello spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di movimento all'interno del profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine epossidiche, compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e magistero. I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in profilati normali fino a 2,00 m² euro (sei/58)</p>	kg	6,58
Nr. 26 A17.02.014.a	<p>Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere: serratura fornita in opera euro (trenta/07)</p>	cad	30,07
Nr. 27 A17.02.015	<p>Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 euro (zero/87)</p>	kg	0,87
Nr. 28 A19.01.001.d .03	<p>Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: cristallo float incolore: tipo normale, spessore 6 ± 0,2 mm euro (trentaquattro/31)</p>	m ²	34,31
Nr. 29 A20.01.001	<p>Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (tre/10)</p>	m ²	3,10
Nr. 30 A20.01.003	<p>Pulizia con prodotti in soluzione acida, di facciate costituite da intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra arenaria, ceramiche resistenti agli acidi, del peso specifico pari a circa un chilogrammo/litro e pH = 1 per l'eliminazione di incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti cementizi, efflorescenze fra fughe di elementi ceramici, comprese la protezione degli elementi che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia, la bagnatura con acqua fino a rifiuto di fondi particolarmente assorbenti, l'applicazione della soluzione sulla superficie mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura della soluzione acida dopo 10 ÷ 20 minuti delle zone con incrostazioni particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici a trattamento effettuato con acqua in pressione, eventualmente calda. Il trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente superiore a 5 °C ed inferiore a 35 °C, mentre non deve essere eseguito su superfici esposte al sole o su supporti surriscaldati o in casi di pioggia imminenti. È compreso lo smaltimento dei residui di lavorazione in accordo con le regolamentazioni locali e tutte le protezioni dei lavoratori ai sensi delle leggi vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera. Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto necessario per eseguire l'opera a regola d'arte euro (dieci/33)</p>	m ²	10,33
Nr. 31 A20.01.006.b	<p>Sabbatura a secco mediante l'uso di sabbatrice a pressione variabile compresi la fornitura di sabbia silicea o quarzifera a granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: per superfici in pietra naturale euro (undici/88)</p>	m ²	11,88

 COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Protocollo Arrivo N. 6066/2021 del 02-03-2021
 Allegato 3 - Copia Documento

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato euro (sei/20)	m ²	6,20
Nr. 33 A20.01.011.a .01	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimatura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: per uno strato a coprire eseguito a pennello euro (due/07)	m ²	2,07
Nr. 34 A20.01.011.b .01	idem c.s. ...su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello euro (tre/20)	m ²	3,20
Nr. 35 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo euro (sette/23)	m ²	7,23
Nr. 36 A20.02.002	Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico euro (sette/75)	m ²	7,75
Nr. 37 A20.02.005	Preparazione e verniciature su opere in legno trattamento antimuffa o antifungo con adatta soluzione euro (tre/05)	m ²	3,05
Nr. 38 A20.02.007.a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica trasparente al fletting euro (nove/81)	m ²	9,81
Nr. 39 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica euro (sette/75)	m ²	7,75
Nr. 40 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio euro (quattro/13)	m ²	4,13
Nr. 41 A20.03.010.a	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm diametro euro (due/32)	m	2,32
Nr. 42 A20.03.010.b	idem c.s. ...fino a 5 cm diametro euro (tre/62)	m	3,62
Nr. 43 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano euro (trentacinque/23)	m ³	35,23
Nr. 44 C01.05.016.g	Dissuasore in pietra. Fornitura in opera di dissuasori in pietra o specie similare o similari di forma sferica delle dimensioni: = 60 kg diametro 305 euro (seicentonovantaotto/76)	cad	698,76
Nr. 45 C01.05.020	Fioriera in pietra. Fornitura in opera di fioriera in pietra lavorata superficialmente alla bocciarda kg 250 h 34 diametro 110 euro (ottocentonovantasette/60)	cad	897,60
Nr. 46 C01.05.028	Panchina in pietra - Fornitura e posa in opera di panchine in pietra o similare bocciardato formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non inferiore a 290 kg, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (millesecentoquarantasette/50)	cad	1'647,50
Nr. 47 C02.01.057	Taxus baccata: altezza 0,60/0,80 m, in vaso euro (quarantaotto/11)	cad	48,11
Nr. 48 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm ² , scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) euro (diciassette/35)	cad	17,35
Nr. 49 D01.01.006.c	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione filettata in ferro zincato euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 50 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm ² (per prese fino a 16A) e 6 mm ² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T euro (ventiuno/69)	cad	21,69
Nr. 51 D01.02.004.b	idem c.s. ...d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola euro (quattro/03)	cad	4,03

 COMUNE DI MONTICATO IN CASERO
 Protocollo Arrivo N° 606662021
 Allegato 3 - Copia Documento
 01/02/2021

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 D01.02.005.b	Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7VK con tubazione in pvc autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte. per punto presa in ferro zincato euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 53 D01.02.006.c	Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali NO7V-K. Includere curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione filettata in ferro zincato euro (dieci/23)	cad	10,23
Nr. 54 D06.11.001.a .02	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W euro (centosessantaotto/88)	cad	168,88
Nr. 55 S01.01.003.0 1.a	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione euro (nove/43)	cad	9,43
Nr. 56 S01.01.003.0 7.a	Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m ² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. euro (cinque/50)	m ²	5,50
Nr. 57 S01.01.003.0 8.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m ² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. euro (sei/56)	m ²	6,56
Nr. 58 S01.01.003.1 1	Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d'uso annuale o frazione. euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 59 S01.01.003.1 2.a	Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione Singolo euro (uno/85)	cad	1,85
Nr. 60 S01.01.003.1 3.a	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 61 S01.01.003.1 5	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m ² di telo) euro (uno/92)	m ²	1,92
Nr. 62 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale euro (ventotto/01)	cad	28,01
Nr. 63 S01.01.004.0 1.b	idem c.s. ...utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera euro (nove/89)	cad	9,89
Nr. 64 S01.01.004.0 2.a	idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale euro (sessantaotto/91)	cad	68,91
Nr. 65 S01.01.006.1 1.b	Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo smontaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: solaio in legno euro (sedici/68)	m ²	16,68
Nr. 66 S01.01.006.1 1.d	idem c.s. ...e magistero: sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m euro (sette/75)	m ²	7,75
Nr. 67 S01.04.003.0 4.a	Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese euro (centotrentasei/50)	m	136,50
	Data, 16/03/2019 Il Tecnico		

 COMUNE DI MONTALTO CENTROROMANO
 Protocollo Arrivo N° 60666/2021
 Allegato 3 - Copia Documento
 02-0-2021

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Committente: Comune di Montalto di Castro (Vt)

Progettista: Arch. Vittorio Minio Paluello

Data: 16/03/2019

ANALISI PREZZI

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Par.ug	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
1	N.P.01	Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in Pvc, diametro nominale fino a 32 mm. ELEMENTI: MANO D'OPERA Operaio specializzato h		0,50	28,63	14,32
		Sommano euro				14,32
		Spese generali (15,00%)				2,15
		Sommano euro				16,46
		Utili impresa (10%)				1,65
		TOTALE euro				18,11
2	N.P.02	Rimozione di lampada da incasso a terra, carrabile, di forma tonda con struttura in acciaio, con relativo sfilaggio di condutture e rimozione dei condotti. Compreso trasporto a deposito nell'ambito del cantiere. ELEMENTI: MANO D'OPERA Operaio specializzato h		0,25	28,63	7,16
		Sommano euro				7,16
		Spese generali (15,00%)				1,07
		Sommano euro				8,23
		Utili impresa (10%)				0,82
		TOTALE euro				9,05
3	N.P.03	Fornitura e installazione di Apparecchio a sospensione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED a tensione di rete 220-240V – IP45 – di dimensioni 220x475x38 - dotato di n.3 moduli a LED da 15W orientabili – flusso luminoso 3x1388 lm - luce calda 3000 k° - dotato di cavi di sospensione a regolazione millimetrica di lunghezza massima 2m ELEMENTI: FORNITURE Apparecchio illuminante a sospensione, a led MANO D'OPERA Operaio qualificato h		1,00	378,21	378,21
		Sommano euro		1,00	26,63	26,63
		Spese generali (15,00%)				404,84
		Sommano euro				60,73
		Utili impresa (10%)				465,57
		TOTALE euro				46,56
						512,12
4	N.P.04	Fornitura e installazione di apparecchio da incasso con funzione segna-passi per interni o esterni protetto da polvere e umidità IP65, equipaggiato con LED di Potenza 3x3W - luce calda 3000k° - Telaio in alluminio pressofuso e dissipatore in alluminio pressofuso, verniciati nero a polveri - Lenti in policarbonato con angolo di 30°. Diffusore in vetro trasparente - Flusso luminoso: 417 lm – comprensivo di alimentatore 700mA, max. 9W ELEMENTI: FORNITURE Apparecchio da incasso segna-passi, a led MANO D'OPERA Operaio qualificato h		1,00	88,67	88,67
		Sommano euro		0,50	26,63	13,32
		Spese generali (15,00%)				101,99
		Sommano euro				15,30
		Utili impresa (10%)				117,28
		TOTALE euro				11,73
						129,01
5	N.P.05	Fornitura di Proiettore lineare wall-washer finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED – IP45 – dilunghezza 611 mm - potenza 42 W – flusso luminoso 2800 lm – luce calda 3000 k° - dotato di staffa orientabile per montaggio a parete e orientabile - alimentatore elettronico. Tipo: I Guzzini Linealuce Family mini ELEMENTI: FORNITURE Proiettore lineare wall washer, a led MANO D'OPERA Operaio qualificato h		1,00	510,54	510,54
		Sommano euro		0,50	26,63	13,32
		Spese generali (15,00%)				523,86
		Sommano euro				78,58
		Utili impresa (10%)				602,43
		TOTALE euro				60,24
						662,68

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Protocollo Arrivo N. 6066/2021 del 02-03-2021
 Allegato 3 - Opposizione

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Par.ug	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
6	N.P.06	Forniturae installazione di apparecchio da incasso a pavimentazione carrabile per esterni finalizzato all'impiego di sorgenti LED – luce calda 3000K° - completo di lampada e alimentatore elettronico. Costituito corpo e viterie in acciaio inox, guarnizioni in EPDM per protezione contro polvere ed acqua. Vetro di sicurezza trasparente temprato resistente a 5000 Kg; sistema ottico a lente a fascio largo – Dotato di controcassa per posa in opera costituita da un anello in fusione di alluminio e da un elemento tubolare in PVC . Pressacavo PG13.5 completo di cavo di alimentazione L = 1 m con dispositivo antitraspirazione. Tipo: I Guzzini Light Up Family ELEMENTI: FORNITURE Apparecchio illuminante da incasso a pavimento, a led MANO D'OPERA Operaio qualificato h Sommano euro Spese generali (15,00%) Sommano euro Utili impresa (10%) TOTALE euro				
			1,00	371,70	371,70	
			1,00	26,63	26,63	
					398,33	
					59,75	
					458,08	
		45,81				
			503,89			
7	N.P.07	Targa in ceramica smaltata delle dimensioni di 40x25 cm, con indicazione scritta del toponimo e stemma del Comune di Montalto di Castro ELEMENTI: FORNITURE Targa in ceramica MANO D'OPERA Operaio specializzato h Sommano euro Spese generali (15,00%) Sommano euro Utili impresa (10%) TOTALE euro				
			1,00	180,00	180,00	
			0,25	26,63	6,66	
					186,66	
					28,00	
					214,66	
		21,47				
			236,12			
8	N.P.08	Pannello informativo con leggìo, 40x30 cm, su telaio inox, da esterno ELEMENTI: FORNITURE Pannello informativo con leggìo, 40x30 cm, su telaio inox MANO D'OPERA Operaio qualificato h Sommano euro Spese generali (15,00%) Sommano euro Utili impresa (10%) TOTALE euro				
			1,00	1.200,00	1.200,00	
			0,25	26,63	6,66	
					1.206,66	
					181,00	
					1.387,66	
		138,77				
			1.526,42			
9	N.P.09	Pannello informativo su supporto rigido, da montare a muro, 60x50 cm, da interno ELEMENTI: FORNITURE Pannello informativo su supporto rigido, 60x50 cm MANO D'OPERA Operaio qualificato h Sommano euro Spese generali (15,00%) Sommano euro Utili impresa (10%) TOTALE euro				
			1,00	350,00	350,00	
			0,25	26,63	6,66	
					356,66	
					53,50	
					410,16	
		41,02				
			451,17			
10	N.P.10	Fornitura e montaggio di catena in ferro verniciato, colore antracite, completa di perni per il fissaggio al paletto dissuasore. ELEMENTI: MATERIALI Catena in ferro verniciato MANO D'OPERA Operaio qualificato h Sommano euro Spese generali (15,00%) Sommano euro Utili impresa (10%) TOTALE euro				
			1,00	35,00	35,00	
			0,14	26,63	3,80	
					38,80	
					5,82	
					44,62	
		4,46				
			49,09			